



Pos.	LISTA COMPONENTI PRINCIPALI
01	SILO STOCCAGGIO CEMENTO (GROUTING)
01a	SILO STOCCAGGIO CEMENTO (SIGILLATURA)
02	SILO STOCCAGGIO SABBIA (GROUTING)
02a	SILO STOCCAGGIO SABBIA (SIGILLATURA)
03	SILO STOCCAGGIO CENERE VOLANTE (GROUTING)
03a	SILO STOCCAGGIO CENERE VOLANTE (SIGILLATURA)
04	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO CEMENTO (GROUTING)
04a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO CEMENTO (SIGILLATURA)
05	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO SABBIA (GROUTING)
05a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO SABBIA (SIGILLATURA)
06	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO CENERE VOLANTE (GROUTING)
06a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO CENERE VOLANTE (SIGILLATURA)
07	SERBATOIO STOCCAGGIO ADDITIVO SUPER-FLUIDIFICANTE (GROUTING E SIGILLATURA)
08	SERBATOIO STOCCAGGIO ADDITIVO VISCOSIZZANTE (GROUTING E SIGILLATURA)
09	SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA CHIAIRIFICATA (GROUTING)
10	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ADDITIVO SUPER-FLUIDIFICANTE (GROUTING)
10a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ADDITIVO SUPER-FLUIDIFICANTE (SIGILLATURA)
11	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ADDITIVO VISCOSIZZANTE (GROUTING)
11a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ADDITIVO VISCOSIZZANTE (SIGILLATURA)
12	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ACQUA (GROUTING)
12a	GRUPPO ACCUMULO E DOSAGGIO ACQUA (SIGILLATURA)
13	MESCOLATRICE PLANETARIA (GROUTING)
13a	MESCOLATRICE PLANETARIA (SIGILLATURA)
14	SERBATOIO ACCUMULO E DOSAGGIO MALTA (GROUTING)
14a	SERBATOIO ACCUMULO E DOSAGGIO MALTA (SIGILLATURA)
15	POMPA ADDIZIONE MALTA (GROUTING)
15a	POMPA ADDIZIONE MALTA (SIGILLATURA)
16	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO CEMENTO SILOS-TRAMOCCA (GROUTING)
16a	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO CEMENTO SILOS-TRAMOCCA (SIGILLATURA)
17	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO SABBIA SILOS-TRAMOCCA (GROUTING)
17a	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO SABBIA SILOS-TRAMOCCA (SIGILLATURA)
18	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO CENERE VOLANTE SILOS-TRAMOCCA (GROUTING)
18a	COCLEA INNALZATRICE PER TRASFERIMENTO CENERE VOLANTE SILOS-TRAMOCCA (SIGILLATURA)
19	RACCOLTA MALTA IN ESUBERO (GROUTING)
19a	RACCOLTA MALTA IN ESUBERO (SIGILLATURA)
20	FILTRO LAVAGGIO ACQUA IMPIANTO (GROUTING)
20a	FILTRO LAVAGGIO ACQUA IMPIANTO (SIGILLATURA)
21	SCARICO LAVAGGIO IMPIANTO (GROUTING)
21a	SCARICO LAVAGGIO IMPIANTO (SIGILLATURA)
22	SISTEMA TUBO/GETTO GROUTING
22a	SISTEMA TUBO/GETTO SIGILLATURA
23	MODELLO IN CEMENTAZIONE (GROUTING)
23a	MODELLO IN CEMENTAZIONE (SIGILLATURA)

Quota	Pos.	LEGENDA LOCALI E AREE FUNZIONALI
+3.70	01	LOCALE PREPARAZIONE GROUTING
+3.70	01a	LOCALE PREPARAZIONE SIGILLATURA
+0.00	02	LOCALE PER LAVAGGIO APPARECCHIATURE GROUTING
+0.00	02a	LOCALE PER LAVAGGIO APPARECCHIATURE SIGILLATURA
+0.00	03	SCALA ACCESSO LOCALI GROUTING E SIGILLATURA
+3.70	04	LOCALE INSTALLAZIONE SERBATOI ADDITIVI LIQUIDI
+0.00	05	LOCALE LOCALI DOSAGGIO GROUTING
+0.00	05a	LOCALE LOCALI DOSAGGIO SIGILLATURA
+7.40	06	LOCALE TRAMOCCHE GROUTING
+7.40	06a	LOCALE TRAMOCCHE SIGILLATURA
+7.40	07	LOCALE OPERATORE
+7.40	08	LOCALE PASSAGGIO

ELENCO ELABORATI ICM DI RIFERIMENTO	
Codici	Titoli elaborati
DN 00041	ICM - Relazione descrittiva generale
DN 00048	ICM - Relazione generale impianto: grouting e sigillatura
DN 00042	ICM - Architettura sistema di automazione e controllo
DN 00065	ICM - Schema generale impianto di grouting
DN 00090	ICM - Relazione generale sistemi elettromeccanici e automazione
DN 00092	ICM - Stazioni di grouting e sigillatura
DN 00112	ICM - Assemblaggio bracci cementazione moduli
DN 00114	ICM - Schema generale impianto di sigillatura

Scriviamo insieme un futuro più sicuro

01	14/05/2015								
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLA REV.	PROGETTATO	COLLABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	INTERVENTI		
PROGETTO: <b>Deposito Nazionale DN - Deposito</b> TITOLO: <b>Impianto Confezionamento Moduli - Stazione di grouting e sigillatura</b>									
STRUTTURALE ESISTENTE DATA: 1/100		DIS. N. DM	DEN	LAVORO P. SI	ESITO SOVVEGLIANZA <input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> COME CORRETTO <input type="checkbox"/> PER INFORMAZIONI			
FORMATO: 1470XB91		SCALITÀ: A	AUTORIZZAZIONE:	DATA:	FIRMARE:	<input type="checkbox"/> NO			